

## Preisbeispiel Dichtbetonkeller 100 m2 verbaute Fläche

		Menge	EH
Pos. 1	Einrichten der Baustelle	1,00	PA
Pos. 2	Räumen der Baustelle	1,00	PA
Pos. 3	Einrichten Baustellen WC	1,00	PA
Pos. 4	Vorhalten Baustellen WC	3,00	MO
Pos. 5	Liefern und einbringen Rollierung 10 cm	10,00	m3
Pos. 6	Liefern und verlegen 1 Lage PE-Folie	100,00	m2
Pos. 7	Liefern und verlegen XPS Platten 10 cm unter der Fundamentplatte	100,00	m2
Pos. 8	Liefern und verlegen eines Kanal DN 150 bis Hauskante	15,00	m1
Pos. 9	Schalen Fundamentplatte bis 30 cm dicke	20,00	m2
Pos. 10	Liefern und verlegen 2 Lagen CQS 70	950,00	kg
Pos. 11	Liefern u. einbringen Beton C25/30	30,00	m3
Pos. 12	Liefern und verlegen eines Runderder	150,00	kg.
Pos. 13	Schalen der Kelleraußenwände	200,00	m2
Pos. 14	Liefern und einbringen der erforderlichen Bewährung, 1 Lage CQS 70	500,00	kg
Pos. 15	Verlegen der Fugenbänder und Betonieren der Kelleraußenwände	30,00	m3
Pos. 16	Liefern u. verlegen einer Fertigteildecke bis 20 cm	95,00	m2
Pos. 17	Schalen und Betonieren einer Betonstiege gerade	1,00	PA
Pos. 18	Herstellen einer horizontalen Abichtung 1 Lagen EKV 5	117,00	m2
Pos. 19	Liefern u. einbringen der Perimeterdämmung 10cm	117,00	m2
Pos. 20	Herstellen tragendes Kiesbetonmauerwerk 25 cm	25,00	m2
Pos. 21	Socklbereich bis 1m über Terrain mit Glasgittergewebe spachteln, nach vollkommener Austrocknung mit Silikatputz 1,5mm reiben, Standardfarbe nach Wahl	40,00	m2