

Preisbeispiel Fundamentplatte 100 m2 verbaute Fläche



	Menge	EH
Pos. 1	Einrichten der Baustelle	1,00 PA
Pos. 2	Räumen der Baustelle	1,00 PA
Pos. 3	Einrichten Baustellen WC	1,00 PA
Pos. 4	Vorhalten Baustellen WC	3,00 MO
Pos. 5	Liefern und einbringen Rollierung 10 cm	10,00 m3
Pos. 6	Liefern und verlegen 1 Lage PE-Folie	100,00 m2
Pos. 7	Schalen Streifenfundament bis 30 cm	80,00 m2
Pos. 8	Lliefern und verlegen eines Runderder	150,00 kg.
Pos. 9	Liefern und einbringen Beton Streifenfundament C16/20	12,00 m3
Pos. 10	Liefern und verlegen eines Kanal DN 150	15,00 m1
Pos. 11	Schalen Fundamentplatte bis 30 cm dicke	20,00 m2
Pos. 12	Liefern und verlegen 2 Lagen CQS 70	950,00 kg
Pos. 13	Liefern u. einbringen Beton C20/25	30,00 m3
Pos. 14	Herstellen einer waagrechten Abichtung 1 Lagen f	121,00 m2
Pos. 15	Liefern u. einbringen XPS 10cm	121,00 m2
Fundamentplatte bis 100 m2		
	1 PA	23 835,00 €
<hr/>		
	Summe Netto	23 835,00 €
	+20% Ust	4 767,00 €
<hr/>		
	Gesamtsumme	28 602,00 €

Allg. Anmerkungen zu Unserem Angebot:

- Baustrom und Wasser werden bauseits beigestellt.
- Es gelten die Bedingungen der ÖNORM B 2110.
- Frei Zufahrtsmöglichkeit für LKW muß gegeben sein